

令和 元 年度

工事番号 第 2 号

工 事 設 計 書

工 事 名 出水総合医療センター南館3階改修工事

設 計 額 金 円

工 期 自 令和 年 月 日

至 令和 2 年 6 月 5 日

参考資料

工 事	建築面積	m ²	延べ床面積	m ²
内 容	南館改修工事	電気設備改修工事	建築改修工事	機械設備改修工事

設 計 内 訳 書

一金 _____ 円 _____

工 事 名 称 出水総合医療センター南館3階改修工事

番号	工 事 項 目	数量	単位	金 額		摘 要					
						一般工事	鉄骨工事	その他工事	処分費		積上共通仮設
1	南館3階改修工事	1	式								
	直接工事費										
2	共通仮設費	1	式								
3	現場経費	1	式								
4	一般管理費等	1	式								
	契約補償に係る補正額										
	工事価格										
5	消費税相当額	1	式								
	請負工事費										

参考資料

内訳集計表							工事名 出水総合医療センター南館3階改修工事			
コード	名称	規格	数量	単位	単価	金額	一般工事	その他工事	処分費	備考
	南館3階改修工事									
1	電気設備改修工事	電気	1	式						
2	建築改修工事	建築	1	式						
3	機械設備改修工事	機械	1	式						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
1-1	幹線設備						
	電線管	E39 露出(塗装有)	7	m			
	電線管	E51 露出(塗装有)	8	m			
	電線管	E51 隠蔽	1	m			
	絶縁電線	EM-IE14° x1 (管内)	7	m			
	ケーブル	EM-CET14° (管内)	7	m			
	導入線	(管内)	9	m			
	プルボックス	300x300x300 鋼板製	2	個			
	コンクリート壁貫通	壁厚~200mm 径50~63mm	2	箇所			
	防火区画貫通処理	(E51)	2	箇所			
	既存電灯分電盤(L-4)	盤内部改修工事	1	式			
	電灯分電盤(L-4-2)	屋内鋼板製壁掛型	1	面			
	小計						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
1-2	電灯設備						
	メタルモール	A型	5	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C(コロガシ)	11	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C(コロガシ)	28	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C(コロガシ)	10	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅四角 カバー付	16	個			
	スイッチボックス	樹脂製 2ヶ用 カバー付	1	個			
	メタルモール用スイッチボックス	A型 1個用	3	個			
	メタルモール用コーナーボックス	A型	5	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax1 (SUS.P)	3	個			
	カバープレート	丸型 刻印付 (SUS.P)	2	個			
	カバープレート	角型 刻印付 (SUS.P)	5	個			
	人感センサー親機	光センサー付 動作時間可変型	4	個			
	ベットライト用スイッチ・コンセント	1P15Ax1+2P15Ax1(樹脂.P)	1	個			
	ベットライト用取付金具		38	個			
	照明器具A	LED埋込40W形 下面開放型	53	台			
	照明器具B	LED埋込40W形 LRS6-4-30	5	台			

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
	照明器具C	LED埋込20W形 下面開放型	2	台			
	照明器具D	LEDスクエアベースライト 埋込型	1	台			
	照明器具E	LEDダウンライト LRS1-08	2	台			
	照明器具F	LEDダウンライト	14	台			
	照明器具G	LED直付40W形 LSS1-4-30	3	台			
	照明器具H	LED直付40W形 LSS10MP/RP-4-64	1	台			
	照明器具I	LEDミラーライト 32形Hf蛍光灯1灯器具相当	5	台			
	照明器具J	LEDミラーライト 20形直管蛍光灯1灯器具相当	3	台			
	照明器具K	LED直付20W形 LSS9-2-30	1	台			
	照明器具L	LED直付40W形 LSS10-4-65	6	台			
	照明器具M	LED直付40W形 LSS10-4-30	1	台			
	照明器具N	LED直付40W形 反射笠付	2	台			
	ハイ°吊具	フナ型500mmタイプ°	2	台			
	照明器具P	LEDペンダントライト	38	台			
	照明器具Q	LEDブラケット 業務用浴室灯	2	台			
	照明器具R	LED小型シーリングライト	1	台			
	照明器具S	LEDシーリングライト	2	台			
	照明器具T	LED表示灯	2	台			
	照明器具U	殺菌灯	1	台			
	照明器具V	LEDシーリングライト	2	台			

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高	
	小計							

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
1-3	防災照明設備						
	電線管	E19 隠蔽	1	m			
	電線管	E25 隠蔽	1	m			
	メタルモール	B型	1	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C(管内)	1	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C(コロガシ)	13	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C(コロガシ)	8	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C(管内)	1	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C(コロガシ)	10	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅四角 カバー付	1	個			
	メタルモール用コーナーボックス	B型	1	個			
	メタルモール用ジャンクションボックス	B型	1	個			
	コンクリート壁貫通	壁厚～200mm 径32～38mm	3	箇所			
	防火区画貫通処理	(E25)	2	箇所			
	盤上部壁ハツリ		1	箇所			
	照明器具a1	非常灯LED埋込40形 下面開放型	14	台			
	照明器具b1	非常灯LED埋込40形 下面開放型	1	台			

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
	照明器具c1	非常灯LED直付40形	1	台			
	照明器具d1	LED非常灯専用型	9	台			
	照明器具e1	LEDA級 避難口誘導灯 片面型 SH1-FBF20-A	1	台			
	照明器具f1	LEDB級・BL形 通路誘導灯 両面型 SH1-FSF21-BH	1	台			
	小計						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
1-4	コンセント設備						
	電線管	E25 露出(塗装有)	1	m			
	電線管	E25 隠蔽	4	m			
	電線管	E31 隠蔽	1	m			
	電線管	PF16 隠蔽	3	m			
	電線管	PF22 隠蔽	3	m			
	メタルモール	A型	33	m			
	メタルモール	B型	3	m			
	絶縁電線	EM-IE2.0x1 (管内)	6	m			
	絶縁電線	EM-IE2.0x1 (コロカシ)	112	m			
	絶縁電線	EM-IE5.5° x1 (管内)	1	m			
	絶縁電線	EM-IE5.5° x1 (PF管内)	3	m			
	絶縁電線	EM-IE5.5° x1 (コロカシ)	27	m			
	絶縁電線	EM-IE14° x1 (管内)	3	m			
	絶縁電線	EM-IE14° x1 (コロカシ)	8	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C(コロカシ)	6	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C(管内)	15	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C(PF管内)	3	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C(コロカシ)	102	m			

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
	ケーブル	EM-CE3.5° -2C(管内)	7	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -2C(コロガシ)	110	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅四角 カバー付	3	個			
	スイッチボックス	樹脂製 4ヶ用 カバー付	1	個			
	メタルモール用コーナーボックス	A型	8	個			
	メタルモール用コーナーボックス	B型	3	個			
	メタルモール用スイッチボックス	A型 1個用	17	個			
	メタルモール用ジヤクソンボックス	A型	6	個			
	埋込コンセント	2P15Ax2 (SUS.P)	1	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1(EET) (SUS.P)	4	個			
	埋込コンセント	2P15Ax2(2EET) (SUS.P)	9	個			
	埋込コンセント	接地2P20Ax1 (SUS.P)	1	個			
	カバープレート	角型 刻印付 (SUS.P)	10	個			
	医療用メテicalコンソール	2P15Ax2(2E)+接地端子x2	1	個			
	メテicalコンソール用カバープレート	アクリル板	11	個			
	埋込コンセント 撤去品・再取付	2P15Ax2(2E) (SUS.P)	1	個			
	コンクリート壁貫通	壁厚～200mm 径32～38mm	7	箇所			

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
	防火区画貫通処理	(E25)	4	箇所			
	防火区画貫通処理	(E31)	1	箇所			
	電動機結線	直入始動方式	3	箇所			
	手元開閉器盤 ELCB2P50AF/20ATx1	屋内鋼板製壁掛型 汎用品キャビネット可	4	箇所			
	小計						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
1-5	ナースコール設備						
	電線管	E19 隠蔽	1	m			
	電線管	E31 隠蔽	1	m			
	電線管	PF16 隠蔽	2	m			
	メタルモール	A型	25	m			
	メタルモール	B型	13	m			
	メタルモール	C型	4	m			
	ケーブル	EM-AE0. 9-2C(管内)	457	m			
	ケーブル	EM-AE0. 9-2C(PF管内)	2	m			
	ケーブル	EM-AE0. 9-2C(コロカシ)	70	m			
	ケーブル	EM-AE0. 9-3P(コロカシ)	39	m			
	ケーブル	EM. FCEE0. 65-2P(管内)	2	m			
	ケーブル	EM. FCPEE0. 65-2P(コロカシ)	96	m			
	ケーブル	EM. FCPEE0. 65-5P(コロカシ)	5	m			
	ケーブル	EM. FCPEE0. 9-3P(管内)	37	m			
	ケーブル	EM. FCPEE0. 9-3P(コロカシ)	107	m			
	プルボックス	250x250x250 鋼板製	2	個			
	スイッチボックス	樹脂製 4ヶ用 カバー付	1	個			

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
	メタルモール用コーナーボックス	A型	9	個			
	メタルモール用コーナーボックス	B型	5	個			
	メタルモール用コーナーボックス	C型	2	個			
	メタルモール用スイッチボックス	A型 1個用	10	個			
	メタルモール用ジャンクションボックス	A型	4	個			
	専用露出ボックス		3	個			
	カバープレート	丸型 刻印付 (SUS. P)	5	個			
	コンクリート壁貫通	壁厚～200mm 径32～38mm	4	箇所			
	防火区画貫通処理	(E19)	3	箇所			
	防火区画貫通処理	(E31)	1	箇所			
	ボード型親機	(60局)	1	台			
	ナースコール制御機		1	台			
	データ設定費		1	式			
	個別廊下灯	1床室用	1	台			
	個別廊下灯	1床室用 トレ付	2	台			
	個別廊下灯	2床室用	5	台			
	個別廊下灯	4床室用	6	台			
	I/Oユニット	1回線1廊下灯用	2	台			
	I/Oユニット	4回線4廊下灯用	1	台			

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
	代表廊下灯		5	台			
	復旧押ボタン		5	台			
	壁埋込型子機		37	台			
	握り押しボタン	(常夜灯付)	37	台			
	呼出押しボタン	(ひも付)	13	台			
	呼出押しボタン	脱衣室・浴室用	2	台			
	主装置		1	台			
	基地局		4	台			
	デジタルコードレス電話機		4	台			
	小計						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
1-6	監視カメラ設備						
	電線管	E25 隠蔽	1	m			
	電線管	E39 露出(塗装有)	3	m			
	電線管	E39 隠蔽	1	m			
	ケーブル	EM. UTPCAT5E-4P(管内)	22	m			
	ケーブル	EM. UTPCAT5E-4P(コロカシ)	147	m			
	プルボックス	250x250x250 鋼板製	1	個			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅四角 カバー付	7	個			
	カバープレート	丸型 刻印付 (SUS. P)	2	個			
	コンクリート壁貫通	壁厚～200mm 径32～38mm	1	箇所			
	コンクリート壁貫通	壁厚～200mm 径50～63mm	1	箇所			
	防火区画貫通処理	(E25)	1	箇所			
	防火区画貫通処理	(E39)	1	箇所			
	ITVラック架	ネットワークローダー, PoE+Gスイッチ 23型ワイド液晶モニター他	1	式			
	ドーム型ネットワークカメラ		7	台			
	小計						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
1-7	拡声設備						
	電線管	E19 隠蔽	7	m			
	メタルモール	A型	1	m			
	ケーブル	EM-HP1. 2-3C(管内)	7	m			
	ケーブル	EM-HP1. 2-3C(コロガシ)	70	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅四角 カバー付	6	個			
	メタルモール用コーナーボックス	A型	1	個			
	コンクリート壁貫通	壁厚～200mm 径32～38mm	14	箇所			
	防火区画貫通処理	(E19)	14	箇所			
	天井埋込型スピーカー(L級)	3W 音量調節器付	15	個			
	天井埋込型スピーカー 撤去・再取付	3W 音量調節器付	6	個			
	壁掛型スピーカー 撤去・再取付	3W 音量調節器付	1	個			
	小計						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
1-8	TV共聴設備						
	電線管	E19 隠蔽	1	m			
	電線管	E31 露出(塗装有)	7	m			
	電線管	E31 隠蔽	1	m			
	電線管	PF16 隠蔽	4	m			
	メタルモール	A型	4	m			
	メタルモール	B型	4	m			
	ケーブル	EM. S. 5C-FB(管内)	9	m			
	ケーブル	EM. S. 5C-FB(PF管内)	4	m			
	ケーブル	EM. S. 5C-FB(コロカシ)	68	m			
	フルボックス	200x200x200 鋼板製	2	個			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅四角 カバー付	1	個			
	メタルモール用コーナーボックス	A型	2	個			
	メタルモール用コーナーボックス	B型	2	個			
	メタルモール用スイッチボックス	A型 1個用	2	個			
	メタルモール用スイッチボックス	B型 1個用	2	個			
	コンクリート壁貫通	壁厚～200mm 径32～38mm	4	箇所			
	防火区画貫通処理	(E19)	1	箇所			

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
	防火区画貫通処理	(E31)	2	箇所			
	テレビ直列ユニット	CS-7F-7W (中間用)	3	個			
	テレビ直列ユニット	CS-7F-RW (端末用)	2	個			
	小計						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 來 高
1-9	火災報知設備						
	スポット型感知器	差動式 2種 露出型	1	個			
	スポット型感知器<撤去>	定温式 1種 露出防水型	1	個			
	火災報知立会検査	P型1級	1	工事			
	小計						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 來 高
1-10	撤去工事						
1)	電灯設備		1	式			
2)	防災照明設備		1	式			
3)	コンセント設備		1	式			
4)	ホースコイル設備		1	式			
5)	TV共聴設備		1	式			
6)	弱電設備		1	式			
	計						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
1)	電灯設備						
	メタルモール	A型	4	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C(管内)	9	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C(コロガシ)	18	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C(管内)	1	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C(コロガシ)	9	m			
	メタルモール用コーナーボックス	A型	3	個			
	メタルモール用ジャンクションボックス	A型	2	個			
	メタルモール用スイッチボックス	A型 1個用	2	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax1 (SUS.P)	6	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax1 (SUS.P)	2	個			
	照明器具a	FL40Wx2 埋込型	19	台			
	照明器具c	FL40Wx1 埋込型	1	台			
	照明器具e	FL40Wx5 埋込型	1	台			
	照明器具f	FDL18Wx1 埋込型ダウンライト	2	台			
	照明器具g	FL40Wx2 埋込型	30	台			
	照明器具h	IL15Wx1 埋込型ダウンライト	16	台			

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高	
	照明器具i	FL40Wx1 直付型	3	台				
	照明器具j	FL40Wx1 直付型 BT内蔵	1	台				
	照明器具k	FCL30Wx1 直付防水型	1	台				
	照明器具l	FCL30Wx1 直付防水型	1	台				
	照明器具m	FL40Wx1 反射笠付(ハ イ°吊)	2	台				
	照明器具n	FL40Wx1 ウォールライト	5	台				
	照明器具o	FL20Wx1 埋込型	2	台				
	照明器具p	FL20Wx1 ウォールライト	3	台				
	照明器具q	FL40Wx1 埋込型	4	台				
	照明器具r	FL40Wx2 富士型 ステンレス製	3	台				
	照明器具s	FL20Wx1 富士型	1	台				
	照明器具t	IL40Wx1 直付型	3	台				
	照明器具u	FL20Wx4 直付型	2	台				
	照明器具v	FL10Wx1 表示灯直付型	2	台				
	照明器具w	FL40Wx1 富士型	1	台				
	照明器具x	殺菌灯	1	台				
	照明器具y	FL40Wx2 富士型	4	台				
	小計							

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高	
	産業廃棄物処理費	<電灯設備>						
	<処分費>							
	銅屑類	被覆銅線ケーブル 1号銅線	2.0	kg				
	銅屑類	被覆処理	4.0	kg				
	鉄屑類	へビ ^ン H2	318.0	kg				
	蛍光灯管球	FL10W	2	本				
	蛍光灯管球	FL20W	14	本				
	蛍光灯管球	FL40W	136	本				
	処分費 計							
	計							

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
2)	防災照明設備						
	照明器具b	FL40Wx2 埋込型 BT内蔵型	14	台			
	照明器具d	FL40Wx1 埋込型 BT内蔵型	1	台			
	照明器具j	FL40Wx1 直付型 BT内蔵型	1	台			
	照明器具a1	埋込型 ^ク ウライト IL15Wx1 BT内蔵型	5	台			
	照明器具b1	通路誘導灯 FL20Wx1	1	台			
	照明器具c1	通路誘導灯 FL40Wx2	1	台			
	小計						
	産業廃棄物処理費	<防災照明設備>					
	<処分費>						
	鉄屑類	へび ^レ - H2	110.0	kg			
	蛍光灯管球	FL20W	1	本			
	蛍光灯管球	FL40W	32	本			
	処分費 計						
	計						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
3)	コンセント設備						
	電線管	E19 露出	27	m			
	電線管	E25 露出	10	m			
	電線管	E31 露出	3	m			
	メタルモール	A型	15	m			
	絶縁電線	IV2.0x3 (管内)	76	m			
	絶縁電線	IV5.5° x1 (管内)	85	m			
	絶縁電線	IV5.5° x3 (管内)	5	m			
	絶縁電線	IV14° x1 (管内)	11	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C (管内)	10	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C (コロガシ)	77	m			
	ケーブル	CV5.5° -3C (管内)	3	m			
	ケーブル	CV5.5° -3C (コロガシ)	16	m			
	メタルモール用コーナーボックス	A型	2	個			
	メタルモール用ジャンクションボックス	A型	3	個			
	メタルモール用スイッチボックス	A型 1個用	8	個			
	医療用メディカルコンソール 埋込コンセント	2P15Ax2(2E)	24	個			
	医療用メディカルコンソール 接地端子	2端子	24	個			

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
	埋込コンセント	2P15Ax1(1E) (SUS.P)	2	個			
	埋込コンセント	2P15Ax2(2E) (SUS.P)	7	個			
	埋込コンセント	2P15Ax2(2ET) (SUS.P)	7	個			
	埋込コンセント	接地2P20Ax1 (SUS.P)	1	個			
	埋込コンセント	2P20Ax1 (SUS.P)	4	個			
	殺菌灯		1	台			
	電動機結線取り外し	直入始動方式	1	箇所			
	手元開閉器盤 ELCB2P50AF/20ATx1	屋内樹脂製壁掛型	1	面			
	埋込コンセント 撤去・再取有	2P15Ax2(2E) (SUS.P)	1	個			
	小計						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
	産業廃棄物処理費	<コンセント設備>					
	<処分費>						
	銅屑類	被覆銅線ケーブル 1号銅線	23.0	kg			
	銅屑類	被覆処理	40.0	kg			
	鉄屑類	ヘビ ^レ H2	28.0	kg			
	処分費 計						
	計						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
4)	ナースコール設備						
	電線管	VE16 露出	1	m			
	メタルモール	A型	1	m			
	ケーブル	AE0.9-2C (管内)	35	m			
	ケーブル	AE0.9-2C (コロガシ)	13	m			
	ケーブル	AE0.9-4C (管内)	15	m			
	ケーブル	AE0.9-3P (管内)	240	m			
	ケーブル	AE0.9-3P (コロガシ)	302	m			
	露出スイッチボックス	樹脂製 1ヶ用	1	個			
	メタルモール用スイッチボックス	A型 1個用	1	個			
	メタルモール用コーナーボックス	A型	1	個			
	ボード型親機	(60局)	1	台			
	患者別廊下灯	(1床用)	2	台			
	患者別廊下灯	(2床用)	6	台			
	患者別廊下灯	(3床用)	1	台			
	患者別廊下灯	(6床用)	7	台			
	アダプターユニット		21	台			
	ナースコールユニット	ハット型子機 握押ボタン付	59	台			

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
	トイレ用押ボタン	紐式・押ボタン式両用	12	台			
	代表廊下灯		5	台			
	復旧ボタン		5	台			
	小計						
	産業廃棄物処理費	<ナースコール設備>					
	<処分費>						
	鉄屑類	ペビ`ー H2	7.0	kg			
	処分費 計						
	小計						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
5)	TV共聴設備						
	電線管	E19 露出	13	m			
	ケーブル	5C-FB (管内)	31	m			
	ケーブル	5C-FB (コカシ)	38	m			
	テレビ直列ユニット	(中間用)	8	個			
	テレビ直列ユニット	(端末用)	4	個			
	小計						
	産業廃棄物処理費	<TV共聴設備>					
	<処分費>						
	鉄屑類	へびー H2	7.0	kg			
	処分費 計						
	小計						

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
6)	弱電設備						
	ビニルモール	VM-2 露出	39	m			
	メタルモール	A型	3	m			
	ケーブル	電話ケーブル 0.4-2P(管内)	2	m			
	ケーブル	電話ケーブル 0.4-2P(コロガシ)	2	m			
	ケーブル	CPEV0.9-10P(管内)	8	m			
	ケーブル	CPEV0.9-10P(コロガシ)	9	m			
	ケーブル	テレメーター用ケーブル(コロガシ)	5	m			
	ケーブル	5C-FB (管内)	31	m			
	ケーブル	5C-FB (コロガシ)	77	m			
	位置ボックス		2	個			
	露出スイッチボックス	樹脂製 1ヶ用	5	個			
	メタルモール用スイッチボックス	A型 1個用	1	個			
	メタルモール用コーナーボックス	A型	1	個			
	電話用モジュージャック	露出型	1	個			
	テレメーター用接続端子	(SUS. P)	1	個			
	監視カメラ用接続端子	(SUS. P)	4	個			

参考資料

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高
	ドーム型監視カメラ	(SUS.P)	2	個			
	小計						
	産業廃棄物処理費	<弱電設備>					
	<処分費>						
	鉄屑類	へびー H2	2.0	kg			
	処分費 計						
	計						

参考資料

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	変更設計金額	第1回出来高金額	備 考	
2	建築改修工事							他 処	鉄 離
1	直接仮設工事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
2	コンクリート工事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
3	型 枠 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
4	既製コンクリート工事	施工手間共一切	1	式					
5	防 水 工 事	施工手間共一切	1	式					
6	石 工 事	施工手間共一切	1	式					
7	タ イ ル 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
8	木 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
9	金 属 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
10	左 官 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
11	建 具 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
12	ガ ラ ス 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
13	塗 装 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
14	内 外 装 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
15	仕上ユニット工事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
16	撤 去 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離

参考資料

NO.	名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	変更設計金額	第1回出来高金額	備 考
17	發 生 材 処 理	施工手間共一切	1	式				
	直 接 工 事 費 計							他 処
								鉄 離

参考資料

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
2-1	直接仮設工事									
	墨出し	(内部改修) 複合改修	47.2	m ²						
	養生	(外壁改修) 昇降用足場下	11.0	m ²						
	既存屋上養生	(搬出入路部分) 緩衝床養生シート敷き 敷込・撤去共	61.3	m ²						
	養生	(内部改修) 個別改修	359.0	m ²						
	養生	(内部改修) 複合改修	101.0	m ²						
	養生	(内部改修) 搬出入路部分(器材室)	11.3	m ²						
	整理清掃後片付け	(外壁改修) 昇降用足場下	11.0	m ²						
	既存屋上 整理清掃後片付け	(搬出入路部分)	61.3	m ²						
	整理清掃後片付け	(内部改修) 個別改修	359.0	m ²						
	整理清掃後片付け	(内部改修) 複合改修	101.0	m ²						
	整理清掃後片付け	(内部改修) 搬出入路部分(器材室)	11.3	m ²						
	枠組本足場	12m未満(手すり先行) 建枠1,200×1,700 布枠500×2枚	86.8	m ²						
	安全手すり	枠組本足場用(手すり先行)	7.9	m						
	屋上用 渡り足場及び階段足場	設置・撤去・損料・運搬費共	1.0	か所						
	屋内取込用 渡り足場及び階段足場	設置・撤去・損料・運搬費共	1.0	か所						

参考資料

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
	内部仕上足場	(改修) 脚立足場 階高4.0m以下 一般	411.0	m ²						
	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類	125.0	m ²						
	仮設材運搬	枠組本足場(手すり先行) 建枠幅1,200	86.8	m ²						
	仮設材運搬	安全手すり 枠組本足場用(手すり先行)	7.9	m						
	仮設材運搬	内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 転用数1	411.0	m ²						
	仮設材運搬	シート・ネット類	125.0	m ²						
	計									他 処
										鉄 離



内訳明細書

工事区分

建築本体

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金額		
2-2	コンクリート工事									
	コンクリート	18-15-20	0.5	m ³						
	コンクリート打設手間	嵩上げ 人力打設	0.5	m ³						
	計								他 処	鉄 離

参考資料

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
2-4	既製コンクリート工事									
	コンクリートブロック	空洞ブロック16 厚100 内壁	0.4	m ²						
	差筋アンカー	D10 下向き 異形ホルト共	6.0	本						
	差筋アンカー	D10 横向き 異形ホルト共	6.0	本						
	計									他 処 鉄 離

参考資料

内訳明細書

工事区分

建築本体

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	第1回出来高金額		離 専	備考
							%	金額		
2-5	防水工事									
	自閉性樹脂 モルタル系塗膜防水	パラテックス防水同等品 平場	2.8	m ²						
	自閉性樹脂 モルタル系塗膜防水	パラテックス防水同等品 立上り	3.6	m ²						
	シーリング	面台取合 変成シリコン系(MS-2) 10×10	3.8	m						
	シーリング	壁端部取合 変成シリコン系(MS-2) 10×10	9.4	m						
	シーリング	浴槽取合 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.5	m						
	シーリング	建具廻り 変成シリコン系(MS-2) 10×10	7.4	m						
	計									他 処
										鉄 離

参考資料

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
2-8	木工事									
	構造材	KD材 杉 特一等 正割材	0.051	m ³						
	造作材	杉 上小節 平割材	0.006	m ³						
	ころばし根太組		4.1	m ²						
	木製棚 正面框	(施工手間)	1.0	m						
	スタップルーム開口枠 縦枠継ぎ足し	H=100 継ぎ足し 材工共	2.0	か所						
	付鴨居取付	(施工手間)	0.3	m						
	計									他 処 鉄 離



内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
2-9	金属工事									
	床見切り	ステンレス製 W=15 厚2.0	9.1	m						
	脱衣室スロープ部 床見切・上り框	ステンレス製 W15×H50 L=3,000程度	1.0	か所						
	デイルーム 開口部 三方枠	アルミ製 W8,200×H2,250×見込130程度	1.0	か所						
	検視室 窓下面台	アルミ製 W90×H25	2.3	m						
	脱衣室 自立手すり新設	ステンレス製 L800(550+250)×H800	1.0	か所						
	脱衣室 自立手すり新設	ステンレス製 L500×H800	1.0	か所						
	脱衣室 壁付手すり新設	抗菌性手摺 L=1,200	1.0	か所						
	浴室 洗い場用 手すり新設	ステンレス製 H1,050×D250・150	4.0	か所						
	脱衣室既存壁付手すり 取外し及び移設取付	L=1,600	1.0	か所						
	浴室既存手すり 取外し及び移設取付	L=580	2.0	か所						
	浴室既存手すり 取外し及び移設取付	(建具両側) L=500	2.0	か所						
	廊下 壁付手すり新設	抗菌性手摺兼用ストレッチャー H=100	4.4	m						
	コーナービード	アルミ製	9.3	m						
	天井吊カーテンレール	アルミ製 H=500程度	139.0	m						
	同上 R付コーナー	90° 曲	17.0	か所						

参考資料

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
	同上 R付コーナー	45° 曲	32.0	か所						
	天井点検口	アルミ製 450角 内外枠共額縁	30.0	か所						
	点滴レール 取外し及び移設取付	L=1,000	35.0	か所						
	天井廻縁	塩化ビニル製	4.4	m						
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張り無し @300	31.9	m ²						
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	26.3	m ²						
	軽量鉄骨壁下地	65形 (ライニング用) @300	0.9	m ²						
	軽量鉄骨壁開口補強	65形	41.5	m						
	軽量鉄骨天井下地	野縁 1.5m未満 19形 下地張有り @360 インサート別途	16.3	m ²						
	軽量鉄骨天井開口補強	19形 450×450	30.0	か所						
	軽量鉄骨天井開口補強	19形 300×1,257	8.0	か所						
	天井下地用 あと施工インサート	M10 上向き	24.0	か所						
	計									他 処
										鉄 離

参考資料

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
2-10	左官工事									
	床コンクリート直均し仕上	薄張物下	1.1	m ²						
	床モルタル塗り	ビニル系床材下地 金ごて厚28	16.1	m ²						
	床モルタル塗り	ビニル系床材下地 金ごて厚35程度	15.3	m ²						
	床モルタル塗り	ビニル系床材下地 金ごて厚47程度	0.8	m ²						
	スロープ床モルタル塗り	ビニル系床材下地 厚27~67	1.5	m ²						
	間仕切撤去跡 モルタル塗り	金ごて厚28 W=110程度	5.1	m						
	床見切取合 モルタル塗り	金ごて厚28 W=50程度	16.4	m						
	床既設タイル面 ポリマーセメントモルタル塗り	ビニル系床材下地	5.8	m ²						
	床既設タイル面 カチオン系下地調整材塗り	モルタル下地 コテ塗り	15.3	m ²						
	既設床 貼物撤去跡補修		49.1	m ²						
	壁モルタル塗り	金ごて内壁 厚20	1.7	m ²						
	壁モルタル塗り	金ごて内装タイル接着張り下地	3.4	m ²						
	床組撤去跡 壁モルタル塗り	金ごて内壁 厚20 W=160程度	17.6	m						
	床組撤去跡 壁モルタル塗り	金ごて内壁 厚20 W=100~110	0.8	m						
	間仕切壁撤去跡 壁モルタル塗り	金ごて内壁 厚20 W=160程度	4.7	m						

参考資料

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
	間仕切壁撤去跡 壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20 W=110程度	2.5	m						
	取替建具周囲 壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20 W=100程度	19.6	m						
	建具撤去跡 壁モルタル塗り	抱き 金ごて 内壁 厚20 W=175程度	3.9	m						
	建具廻りモルタル充填	内部建具	14.4	m						
	計									他 処
										鉄 離

参考資料

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
2-11	建具工事									
	AD-1 アルミ製2枚引込戸	鋼製三方枠共 ガラリ付 W1,200×H2,000	1.0	か所						
	AD-2 アルミ製3枚引戸	鋼製三方枠共 ガラリ付 W1,600×H2,100 両面アルミ額縁付き	1.0	か所						
	設計・運搬・取付調整費		1.0	式						
	法定福利費		1.0	式						
	既設建具 シリンダー錠補修	(スタッフルーム)	1.0	か所						
	既設建具 ドアダンパー取替え	(病室・多目的トイレ他)	17.0	か所						
	既設建具 自閉装置取替え	(病室・多目的トイレ他)	17.0	か所						
	計									他 処
										鉄 離

参考資料

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
2-12	ガラス工事									
	型板強化ガラス	t4.0 特寸2.00㎡以下 シーリング・清掃共	9.5	㎡						
	計									他 鉄 処 離

参考資料

内訳明細書

工事区分

建築本体

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金額		
2-13	塗装工事									
	防腐防蟻	既存建物	4.1	m ²						
	EP-G塗り	ケイカル板面 工程B種(一般)素地B種	30.8	m ²						
	壁 合成樹脂 エマルション模様塗料	モルタル面 (ラフン吹付)素地B種	4.4	m ²						
	壁 合成樹脂 エマルション模様塗料	ボード面 (ラフン吹付)素地B種	24.0	m ²						
	壁 合成樹脂 エマルション模様塗料	ケイカル板面 (ラフン吹付)素地B種	7.3	m ²						
	壁 合成樹脂 エマルション模様塗料吹替え	ボード面 (ラフン吹付)素地RB種	6.5	m ²						
	壁 合成樹脂 エマルション模様塗料吹替え	モルタル面 (ラフン吹付)素地RB種	13.9	m ²						
	計									他 処
										鉄 離

参考資料

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
2-14	内外装工事									
	床 ビニル床タイル	厚3.0 一般床	5.4	m ²						
	床 長尺ビニールシート	タキロンGK同等品 厚2.0 一般床(抗菌仕様) 熱溶接工法	34.4	m ²						
	床 長尺ビニールシート	タキロンネオクリン同等品 厚2.0 多湿部(抗菌・防滑) 熱溶接工法	42.5	m ²						
	床 長尺ビニールシート	タキロンMT同等品 厚2.9 多湿部(防滑) 熱溶接工法	12.4	m ²						
	床構造用合板張り	2重張り 針葉樹 厚12+12	4.1	m ²						
	ビニル幅木	H=100	76.7	m						
	壁ビニールクロス	モルタル面 素地B種	3.5	m ²						
	壁ビニールクロス	既設クロス撤去面 下地処理共	105.0	m ²						
	壁せっこうボード張り	(GB-R) 厚9.5+12.5 突付け	20.9	m ²						
	壁せっこうボード張り	(GB-R) 厚9.5+12.5 継目処理	24.0	m ²						
	壁せっこうボード張り	(GB-R) 厚9.5 下地張り	7.3	m ²						
	壁シーリングせっこうボード張り	(GB-S) 厚9.5 下地張り	1.0	m ²						
	壁けい酸カルシウム板張り	タイフ2(ノンアス)0.8FK 厚8 突付け	7.3	m ²						
	壁けい酸カルシウム板張り	タイフ2(ノンアス)0.8FK 厚8 目透し	32.2	m ²						
	けい酸カルシウム板継目処理	継目処理工法(ペベルエッジ)	7.3	m ²						

参考資料

内訳明細書

工事区分

建築本体

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	第1回出来高金額		離	備考
							%	金額		
2-15	仕上ユニット工事									
	ライニング面台	ライニングカウンター (メラミンポストフォーム) W110×t19	0.9	m						
	洗面器置台	W600×D302	2.0	か所						
	浴槽	TOTO:PYS1202R同等品 L1,150×W750 2方エプロン付き	1.0	か所						
	ユニットバス内壁面 付属品一時取外し再取付	壁面メラミン板施工時 タオル掛け・手すり・鏡・棚類一式	1.0	か所						
	家族控室 パーティション	ランマ開放型 W3,600×H2,500	1.0	か所						
	検視室 パーティション	2枚引込戸付 W2,300×H2,335	1.0	か所						
	A. 室名表示板	(平付型) W200×H200×D8 裏面シート文字貼 t5アクリル色加工(裏へタ印刷) 捨板:t3アクリル板共	3.0	か所						
	B. ピクト表示	(平付型) W200×H200×D8 裏面シート文字貼 t5アクリル色加工(裏へタ印刷) 捨板:t3アクリル板共	2.0	か所						
	C. 室名表示板	(平付型) W250×H80 表示:シート切り文字貼り t3アクリル板 捨板:t3アクリル板	2.0	か所						
	D. 室名表示	シート切り文字 文字H=40	2.0	か所						
	サイン現場施工費		1.0	式						
	計									他 処
										鉄 離

参考資料

内訳明細書

工事区分

建築本体

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金額		
2-16	撤去工事									
	嵩上コンクリート撤去	コンクリートブレーカー 集積共	0.7	m ³						
	床モルタル撤去	集積共	0.6	m ²						
	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.8	m ²						
	ビニル床タイル撤去	一般 集積共	4.6	m ²						
	ビニル床シート撤去	集積共	49.6	m ²						
	床組撤去	ころばし 集積共	15.0	m ²						
	床縁甲板・フローリング撤去	集積共	1.4	m ²						
	床下地板撤去	集積共	13.6	m ²						
	木製上框撤去	集積共	2.6	m						
	畳撤去	1帖物	8.0	枚						
	畳撤去	半帖物	1.0	枚						
	洗濯機パン撤去	W1,000×D750×H50 集積共	1.0	か所						
	洗濯機パン撤去	W2,000×D750×H50 集積共	1.0	か所						
	洗濯機パン撤去	W2,800×D750×H50 集積共	1.0	か所						
	木製幅木撤去	集積共	4.5	m						

参考資料

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
	ビニル幅木撤去	集積共	48.8	m						
	畳寄せ撤去	幅木兼用タイプ 集積共	17.9	m						
	壁コンクリート撤去	無音油圧解体 集積共	0.9	m ³						
	コンクリートブロック撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカー 集積共	0.3	m ³						
	カッター入れ	コンクリート面	22.0	m						
	カッター入れ	モルタル面	63.6	m						
	壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	2.3	m ²						
	壁タイル撤去	(浮き部) タイルのみ部分撤去 集積共	0.4	m ²						
	壁クロス撤去	集積共	105.0	m ²						
	壁ボード撤去	二重張り 一般 集積共	75.3	m ²						
	軽鉄間仕切下地撤去	集積共	36.7	m ²						
	手洗器背面 ステンレス板撤去	W1,050×H450	2.0	か所						
	手摺撤去	壁付 ストレッチャー摺兼用	8.5	m						
	浴室 ステンレス手摺撤去	L=580	2.0	か所						
	家具撤去	(見付m ²) 集積共	4.9	m ²						
	作業台天板 テラゾブロック撤去	L1,260×D605×t25 バックガード共	1.0	か所						
	作業台天板 テラゾブロック撤去	L1,735×D605×t25 バックガード共	1.0	か所						

参考資料

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
	面台テラズブロック撤去	W=110 集積共	4.2	m						
	天井吊カーテンレール撤去	集積共	135.0	m						
	点滴レール撤去	L=1,000 集積共	12.0	か所						
	浴槽撤去	W1,640×D1,190	1.0	か所						
	鏡撤去	W350×H450 集積共	5.0	か所						
	木製建具撤去	FIX窓 枠共 集積共	1.3	m ²						
	アルミ製建具撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.6	m ²						
	アルミ製建具撤去	引違い戸 枠共 集積共	6.9	m ²						
	アルミ製建具撤去	FIX窓 枠共 集積共	1.9	m ²						
	軽量鋼製建具撤去	片引込戸(戸袋共) 枠共 集積共	11.7	m ²						
	建具周囲はつり	RC 12cm 集積共	14.9	m						
	ガラス撤去	撤去建具面	9.7	m ²						
	天井合ボード撤去	二重張り 一般 集積共	15.8	m ²						
	天井下地撤去	集積共	15.8	m ²						
	天井クロス撤去	集積共	23.4	m ²						
	計									他 処
										鉄 離

参考資料

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
2-17	発生材処理									
	発生材積込	人力 無筋コンクリート類	1.7	m ³						
	発生材積込	人力 コンクリートブロック	0.3	m ³						
	発生材積込	人力 モルタル・人研類	0.8	m ³						
	発生材積込	人力 ガラス・陶磁器類	0.1	m ³						
	発生材積込	人力 木材類	0.5	m ³						
	発生材積込	人力 廃プラスチック類	0.2	m ³						
	発生材積込	人力 石膏ボード	1.8	m ³						
	発生材積込	人力 岩綿吸音板	0.1	m ³						
	発生材積込	人力 繊維くず(布・クロス)	0.1	m ³						
	発生材積込	人力 畳	0.7	m ³						
	発生材運搬	DID区間無 DT2.0t車 人力積込 4.8km 無筋コンクリート類	1.7	m ³						
	発生材運搬	DID区間無 DT2.0t車 人力積込 4.8km コンクリートブロック	0.3	m ³						
	発生材運搬	DID区間無 DT2.0t車 人力積込 4.8km モルタル・人研類	0.8	m ³						
	発生材運搬	DID区間無 DT2.0t車 人力積込 7.4km ガラス・陶磁器類	0.1	m ³						
	発生材運搬	DID区間無 DT2.0t車 人力積込 5.0km 木材類	0.5	m ³						

参考資料

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
	発生材運搬	DID区間無 DT2.0t車 人力積込 3.4km 廃プラスチック類	0.2	m ³						
	発生材運搬	DID区間無 DT2.0t車 人力積込 5.0km 石膏ボード	1.8	m ³						
	発生材運搬	DID区間無 DT2.0t車 人力積込 3.4km 岩綿吸音板	0.1	m ³						
	発生材運搬	DID区間無 DT2.0t車 人力積込 11.2km 繊維くず	0.1	m ³						
	発生材運搬	DID区間無 DT2.0t車 人力積込 3.4km 畳	0.7	m ³						
	(発生材処分)									
	発生材処分	無筋コンクリート類	1.7	m ³						
	発生材処分	コンクリートブロック	0.3	m ³						
	発生材処分	モルタル・人研類	0.8	m ³						
	発生材処分	ガラス・陶磁器類	0.1	m ³						
	発生材処分	木くず 再資源化施設	0.5	m ³						
	発生材処分	廃プラスチック類	0.2	m ³						
	発生材処分	石膏ボード	1.8	m ³						
	発生材処分	岩綿吸音板	0.1	m ³						
	発生材処分	繊維くず		m ³						
	発生材処分	畳 1帖物	8.0	枚						

参考資料

内 訳 明 細 書

工 事 区 分

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高	備 考
3	機械設備改修工事							
1	衛生器具工事		1	式				
2	給水工事		1	式				
3	排水工事		1	式				
4	給湯工事		1	式				
5	医療ガス工事		1	式				
6	空調工事		1	式				
7	換気工事		1	式				
8	撤去工事		1	式				

参考資料

内 訳 明 細 書

工 事 区 分

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高	備 考
3-1	衛生器具工事							
	洋風大便器 (回転式)	CS597BPS+SH598BAY (掃除口付) (蓋固定金具付)	3	個				
	同上ウシュレット		1	個				
	多目的大便器(自動洗浄)	C480AN+TEFV70UCR (タッチスイッチ)	2	個				
	同上ウシュレット		2	個				
	多目的洗面器		1	個				
	多目的化粧鏡	900X1100H	1	個				
	洗髪器		1	個				
	和洋リモデル工法		3	個				
	洋風大便器 (回転式)	撤去・再取付	2	個				
	小便器 (フラッシュ弁)	撤去・再取付	3	個				
	洗面器 (自在水栓共)	撤去・再取付	1	個				
	化粧鏡	撤去・再取付	1	個				
	小計							

参考資料

内 訳 明 細 書

工 事 区 分

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高	備 考
3-2	給水工事							
	(市水) 内外面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 20 (便所)	16	m				
	(井水) 内外面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 20 (便所)	4	m				
	(井水) 内外面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 25 (便所)	4	m				
	シャワー付混合水栓	サーモ付	2	個				
	混合水栓	サーモ付	1	個				
	分岐水栓		3	個				
	コア抜き	150L*65φ	3	個				
	保温工事(市水)	20φ 屋内隠蔽	4	m				
	保温工事(市水)	20φ 屋内露出	12	m				
	保温工事(井水)	20φ 屋内露出	4	m				
	保温工事(井水)	25φ 屋内露出	4	m				
	既設管分岐	20φ	1	箇所				
	天井点検口(天井開口共)	450□	4	個				
	プラグ止め	衛生器具撤去後	13	箇所				
	小計							

参考資料

内 訳 明 細 書

工 事 区 分

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高	備 考
3-3	排水工事							
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP75 (便所)	3	m				
	硬質ポリ塩化ビニル管	50φ (屋内一般)	12	m				
	保温工事	50φ 屋内隠蔽	4	m				
	保温工事	50φ 屋内露出	8	m				
	コア抜き	150L*100φ	6	個				
	掃除口 COA・40	衛生器具撤去後	4	箇所				
	掃除口 COA・50	衛生器具撤去後	1	箇所				
	掃除口 COA・65	衛生器具撤去後	1	箇所				
	掃除口 COA・75	衛生器具撤去後	1	箇所				
	掃除口 COA・80 高さ調整	4階検視室	2	箇所				
	掃除口 COA・100 高さ調整	3階男子・女子便所	2	箇所				
	小計							

参考資料

内 訳 明 細 書

工 事 区 分

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高	備 考
3-4	給湯工事							
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	HT-LP 20 (屋内一般)	6	m				
	電気温水器	自動洗浄排水 30L, 壁掛型 (熱湯水栓)	1	個				
	保温工事	20φ 屋内露出	6	m				
	プラグ止め	衛生器具撤去後	3	箇所				
	既設管分岐	20φ	1	箇所				
	コア抜き	150L*65φ	1	個				
	天井点検口(天井開口共)	450□	2	個				
	小計							

参考資料

内 訳 明 細 書

工 事 区 分

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高	備 考
3-5	医療ガス工事							
	銅管	10φ	6	m				
	既設管分岐	10φ	3	箇所				
	銅管	10φ	6	m				
	メディカルコンソール	MC-200SD	1	式				
	プラグ止め	(酸素) 8箇所 X 2(上・下)	16	箇所				
	プラグ止め	(吸引) 8箇所 X 2(上・下)	16	箇所				
	小計							

参考資料

内 訳 明 細 書

工 事 区 分

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高	備 考
3-6	空調工事							
	空冷ヒートポンプハットケースエアコン 天吊露出形 (ACP-1)	冷房能力: 3.6kw 暖房能力: 4.0kw	2	組				
	空冷ヒートポンプハットケースエアコン 天吊露出形 トレニアツブ (ACP-2)	冷房能力: 3.6kw 暖房能力: 4.0kw	1	組				
	ファンコイルユニット 天井吊形 二方向 (FC-3)	400形 KCS-802G	1	組				
	ファンコイルユニット用ファン	REK42D-4	1	組				
	冷媒用被覆鋼管	Cu 6.35 (液管)	19	m				
	冷媒用被覆鋼管	Cu 9.52 (ガス管)	4	m				
	冷媒用被覆鋼管	Cu 12.70 (ガス管)	15	m				
	硬質塩化ビニル管	VP-20 (屋内一般)	18	m				
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-20 (屋内一般)	6	m				

参考資料

内 訳 明 細 書

工 事 区 分

No	名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	第 回 出 来 高	備 考
	保温工事	(6.35, 12.7) 屋外露出	4	m				
	保温工事	(6.35, 12.7) 屋内露出	9	m				
	保温工事	25 屋内露出	8	m				
	保温工事	20 屋内隠蔽	6	m				
	保温工事	25 屋内隠蔽	4	m				
	塗装工事	25 屋外露出	5	m				
	防虫網	25	3	個				
	天井点検口(天井開口共)	450□	2	個				
	操作線・電源線工事	EM-CEE-S 1.25X2C	19	m				
	小計							

参考資料

内 訳 明 細 書

工 事 区 分

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高	備 考
3-7	換気工事							
	空調換気扇 (FAC-1)	100 φ X100m3/h	8	組				
	空調換気扇 (FAC-2)	150 φ X 250m3/h	1	組				
	スパイラルダクト	100 φ	19	m				
	スパイラルダクト	150 φ	5	m				
	保温工事	100 φ・25t 屋内隠蔽	19	m				
	保温工事	150 φ・25t 屋内隠蔽	5	m				
	制御線工事	EM-CEE-S 1.25X5C	72	m				
	小計							

参考資料

内 訳 明 細 書

工 事 区 分

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高	備 考
3-8	撤去工事							
	(衛生器具工事)							
	和風大便器	フラッシュ弁, 紙巻器共	3	個				
	掃除流し	水栓・排水金具共	1	個				
	洗髪器	水栓・排水金具共	1	個				
	汚物流し	フラッシュ弁	1	個				
	ベッドパンウッシャー		1	個				
	多目的大便器	フラッシュ弁	2	個				
	洗面器	水栓・排水金具共	2	個				
	洗面ユニット	水栓・排水金具共	1	個				
	(給水工事)							
	水栓		5	個				
	洗濯機用水栓		1	個				
	シャワー付き混合水栓		4	個				
	混合水栓		1	個				

参考資料

内 訳 明 細 書

工 事 区 分

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回 出 来 高	備 考
	(空調工事)							
	業務用パッケージエアコン 壁掛形	冷房能力: 4.0kw 暖房能力: 4.5kw	1	組				
	業務用パッケージエアコン 壁掛形	冷房能力: 4.0kw 暖房能力: 6.0kw	1	組				
	ファンコイル用ファン REK42D-4		1	組				
	冷媒用被覆鋼管	Cu 6.35 (液管)	12	m				
	冷媒用被覆鋼管	Cu 12.70 (ガス管)	12	m				
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP-20 (屋内隠蔽)	12	m				
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-20	6	m				
	冷媒管保温材	(6.35, 12.70) (屋内隠蔽)	12	m				
	ドレン管保温材	VP-20 (屋内隠蔽)	12	m				
	冷温水管保温材	SGP-20 (屋内隠蔽)	6	m				
	(換気工事)							
	空調換気扇 (FAC-1)	100φ X100m ³ /h	8	組				
	空調換気扇 (FAC-2)	150φ X 250m ³ /h	1	組				
	スパイラルダクト	100φ	19	m				
	スパイラルダクト	150φ	5	m				

参考資料

