

(積算参考資料)

工事名：出水総合医療センター非常用発電機設備更新工事及び煙突改修工事

見積設計単価一覧表

1/2

名称	規格等	単位	採用単価	摘要
No.1 発電機				
発電機本体	屋内キュービクルタイプ 自己空冷式 3φ440V625KVA以上 ガスタービンエンジン 回転数:1800min 騒音値:85dB(A)以下	台	44,000,000	材料費
自動始動発電機盤		面	6,000,000	材料費
直流電源盤		面	3,900,000	材料費
排気消音器	騒音値:85dB(A)以下	式	3,750,000	材料費
給気消音装置	騒音値:85dB(A)以下給気ファン・ファン用伸縮管含む	式	1,950,000	材料費
換気設備	換気ファン・風量調整カバー・ファン用伸縮管含む	式	1,150,000	材料費
現地試運転調整費		式	2,500,000	調整費
【据付工事関係】				
既設機器撤去工事	産廃運搬・鉄くず・Coカガラ処分費除く	式	3,757,500	工事費
建築工事(既設改修)		式	540,000	工事費
新設機器搬入費		式	2,664,000	工事費
機器据付費		式	1,012,500	工事費
排気ダクト工事		式	3,348,000	材工共
換気ダクト工事		式	1,845,000	材工共
給気ダクト工事		式	1,980,000	材工共
発電機燃料配管工事		式	1,062,000	材工共
試運転助勢費		式	1,193,400	調整費
付帯設備費		式	900,000	材工共
【排気煙道改修工事関係】				
共通仮設工事費		式	1,827,000	材工共
既設カポスタック解体工事	解体殻運搬・処分費除く	式	666,000	材工共
新設キャストバル打設工事		式	1,989,000	材工共

※摘要欄については、本一覧表に記載されている単価構成を示す。

※価格刊行物及び見積り提出者から非公表の付された場合の単価については公表しない。

(積算参考資料)

工事名：出水総合医療センター非常用発電機設備更新工事及び煙突改修工事

見積設計単価一覧表

2/2

名称	規格等	単位	採用単価	摘要
No.2発電機				
発電機本体	屋外キュービクルタイプ 自己空冷式 3φ6,600V225KVA以上 ガスタービンエンジン 回転数:1800min 騒音値:85dB(A)以下	台	16,300,000	材料費
自動始動発電機盤		面	5,500,000	材料費
蓄電池（直流電源盤内）	充電器含む	式	2,500,000	材料費
排気消音器	騒音値:85dB(A)以下	式	1,500,000	材料費
燃料小出槽	490L・油面計・架台・ウイングポンプ等含む	基	750,000	材料費
現地試運転調整費		式	2,500,000	調整費
【据付工事関係】				
既設機器撤去工事	産廃運搬・鉄くず除く	式	4,446,000	工事費
新設機器搬入費		式	3,510,000	工事費
機器据付費		式	787,500	工事費
排気ダクトドレン工事		式	1,917,000	材工共
発電機燃料配管工事		式	2,340,000	材工共
試運転助勢費		式	1,903,500	調整費
付帯設備費		式	922,500	材工共
【仮設工事】				
仮設工事①②	配線・発電機・変圧器賃貸費含む	式	8,175,000	材工共
電灯設備				
照明器具A	反射笠付 5,100lm以上	台	12,100	材料費
処分費				
ランプ処分費	蛍光灯FL40W（12本）	式	5,400	処分費
カポスタック解体殻運搬費		式	45,000	処分費
カポスタック解体殻処分費		式	216,000	処分費

※摘要欄については、本一覧表に記載されている単価構成を示す。

※価格刊行物及び見積り提出者から非公表の付された場合の単価については公表しない。