

本内訳書は参考資料であり、契約数量ではない。

令和 5 年度

工事番号 第 号

## 工 事 設 計 書

工 事 名 出水総合医療センター西館感染症病床改修工事

設 計 額 金 円

工 期 自 令和 年 月 日  
至 令和 5 年 12 月 8 日

工 事	
内 容	西館感染症病床改修工事
	・ 建築内部改修
	・ 衛生器具、空調設備、換気設備、医療ガス
	・ 監視カメラ、ナースコール設備



内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
	積上共通仮設費									
	揮発性有機化合物	室内濃度測定費用	1.0	室						
	ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共	23.0	m						
	仮設材運搬	ガードフェンス	23.0	m						
	計									

建築工事(出水総合医療センター西館感染症病床改修工事)

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	変更設計金額	第1回出来高金額	備 考
1	直接仮設工事	施工手間共一切	1	式				
2	コンクリート工事	施工手間共一切	1	式				
3	鉄筋工事	施工手間共一切	1	式				
4	タイル工事	施工手間共一切	1	式				
5	金属工事	施工手間共一切	1	式				
6	左官工事	施工手間共一切	1	式				
7	建具工事	施工手間共一切	1	式				
8	ガラス工事	施工手間共一切	1	式				
9	塗装工事	施工手間共一切	1	式				
10	内外装工事	施工手間共一切	1	式				
11	仕上ユニット工事	施工手間共一切	1	式				
12	撤去工事	施工手間共一切	1	式				
13	発生材処理	施工手間共一切	1	式				
	直接工事費計							

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
1	直接仮設工事									
	墨出し	内部改修 個別改修	4.9	m <sup>2</sup>						
	墨出し	内部改修 複合改修	60.7	m <sup>2</sup>						
	養生	内部改修 個別改修	95.2	m <sup>2</sup>						
	養生	内部改修 複合改修	61.9	m <sup>2</sup>						
	整理清掃後片付け	内部改修 個別改修	95.2	m <sup>2</sup>						
	整理清掃後片付け	内部改修 複合改修	61.9	m <sup>2</sup>						
	内部仕上足場	改修 階高4.0m以下 脚立足場 一般	76.2	m <sup>2</sup>						
	仮設材運搬	内部仕上足場 脚立足場 平家建	76.2	m <sup>2</sup>						
	計									

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
2	コンクリート工事									
	コンクリート	土間 18-15-20	0.2	m <sup>3</sup>						
	コンクリート打設	土間コン 人力打設	1.0	式						
	計									

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
3	鉄筋工事									
	鉄筋	異形棒鋼 SD295A D10	5.6	Kg						
	鉄筋加工組立	小型構造物	1.0	式						
	鉄筋運搬費	4t車 30Km程度 細物	5.3	Kg						
	鋼材スクラップ		0.2	Kg						
	あと施工アンカー	金属系差筋アンカー D10 横向き	48.0	本						
	計									

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
4	タイル工事									
	床タイル張り	一般床タイル張り Ⅰ類 無ゆう 100mm角	0.3	m <sup>2</sup>						
	床モザイクタイル張り	ユニットタイル張り Ⅰ類 無ゆう 50mm角	1.4	m <sup>2</sup>						
	内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り タイプⅡ Ⅲ類 施ゆう 100角	2.0	m <sup>2</sup>						
	計									



内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
5	金属工事									
	ステンレス製グレーチングますふた	細目 300角用	1.0	か所						
	天井廻縁	塩化ビニル製	49.8	m						
	軽量鉄骨天井下地	19形 @300 ふところH=1.5m未満 インサート別途	51.9	m <sup>2</sup>						
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形 300×300mm程度 ホード等切込み共	3.0	か所						
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形 450×450mm程度 ホード等切込み共	8.0	か所						
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形 600×600mm程度 ホード等切込み共	1.0	か所						
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形 900×900mm程度 ホード等切込み共	1.0	か所						
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形 300×1,200mm程度ホード等切込み共	1.0	か所						
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形 19形 H=250程度	16.5	m						
	天井点検口撤去・再取付	アルミ製 450角	7.0	か所						
	天井点検口	一般タイプ 4号室空調用 アルミ製 内外枠共額縁 450角	1.0	か所						
	天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	1.0	か所						
	計									

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
6	左官工事									
	床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	0.3	m <sup>2</sup>						
	床モルタル塗り	木ごて ユニットタイル下地 厚22	1.4	m <sup>2</sup>						
	既設床補修	張物下地	31.2	m <sup>2</sup>						
	壁モルタル塗り	金ごて 内装タイル接着張り下地	2.0	m <sup>2</sup>						
	計									

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
7	建具工事									
	AW-1A・2A 窓アルミ断熱パネル	W800×H1,500 シーリング・清掃共	2.0	か所						
	計									

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
8	ガラス工事									
	フロート板ガラス	厚5.0 特寸2.18m2 シーリング・清掃共	2.4	m <sup>2</sup>						
	計									

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
9	塗装工事									
	EP塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種 見上 素地B種	56.0	m <sup>2</sup>						
	計									

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
10	内外装工事									
	ビニル床シート	厚2.0 複層ビニル床シートFS 一般部 熱溶接工法 無地	27.7	m <sup>2</sup>						
	ビニル床シート	厚2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 無地	3.5	m <sup>2</sup>						
	ビニル幅木	高さ100	118.0	m						
	天井化粧せっこう吸音ボード張り	GB-PD厚9.5 準不燃	3.3	m <sup>2</sup>						
	天井けい酸カルシウム板張り	タイプ2 ノアス 0.8FK 厚8 目透かし	51.9	m <sup>2</sup>						
	下り壁けい酸カルシウム板張り	タイプ2 ノアス 0.8FK 厚8 目透かし	4.1	m <sup>2</sup>						
	計									

## 内訳明細書

## 工事区分

## 建築本体

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金額		
11	仕上ユニット工事									
	ベネシャンブラインド	アルミ製 スラット幅25 横型ギア式 W800×H1,500	2.0	か所						
	ベネシャンブラインド	アルミ製 スラット幅25 横型ギア式 W1,600×H1,500	2.0	か所						
	TB-1 トイレブース	高圧マリン樹脂化粧板 W2,030+1,030×H1,900引戸	1.0	か所						
	浴槽ふた	W1,400×D900程度	1.0	か所						
	AC-1 両開きアコーディオンカーテン	W2,300×H2,400 枠共	1.0	か所						
	室名札取替え	プラスチック製 文字共・彫込 ユニプレート 75×270	4.0	か所						
	室名札	プラスチック製 文字共・彫込 ユニプレート 75×270	5.0	か所						
	計									

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
12	撤去工事									
	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	27.0	m						
	ビニル床タイル撤去	集積共	27.4	m <sup>2</sup>						
	ビニル床シート撤去	集積共	3.8	m <sup>2</sup>						
	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.6	m <sup>2</sup>						
	ビニル幅木撤去	集積共	118.0	m						
	壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.9	m <sup>2</sup>						
	天井ボード撤去	一重張り 集積共	60.2	m <sup>2</sup>						
	天井下地撤去	集積共	56.8	m <sup>2</sup>						
	アルミパネル撤去	集積共	2.4	m <sup>2</sup>						
	アルミパーテーション撤去	集積共	13.5	m <sup>2</sup>						
	木製建具撤去	片開き戸程度 扉のみ 集積共	3.3	m <sup>2</sup>						
	ガラス撤去	集積共	6.4	m <sup>2</sup>						
	トイレブース撤去	テラゾブロック 集積共	7.6	m <sup>2</sup>						
	ブランド撤去	集積共	7.2	m <sup>2</sup>						
	流し台撤去	L=1,200 集積共	1.0	か所						
	脱衣棚撤去	W1,000×D400×H750 集積共	1.0	か所						



内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
	計									

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
13	発生材処理									
	発生材積込み	人力 モルタル類	0.3	m <sup>3</sup>						
	発生材積込み	人力 ガラス・陶磁器類	0.04	m <sup>3</sup>						
	発生材積込み	人力 木くず類	0.3	m <sup>3</sup>						
	発生材積込み	人力 廃プラスチック類	0.1	m <sup>3</sup>						
	発生材積込み	人力 せっこうボード類	0.03	m <sup>3</sup>						
	発生材積込み	人力 けい酸カルシウム板	0.5	m <sup>3</sup>						
	発生材運搬	モルタル類 DID区間無 5.0km ダンプトラック2t車 人力積込	0.3	m <sup>3</sup>						
	発生材運搬	ガラス・陶磁器類DID区無 5.0km ダンプトラック2t車人力積込	0.04	m <sup>3</sup>						
	発生材運搬	木くず類DID区間無 5.0km ダンプトラック2t車人力積込	0.3	m <sup>3</sup>						
	発生材運搬	廃プラスチック類DID区間無 5.0km ダンプトラック2t車人力積込	0.1	m <sup>3</sup>						
	発生材運搬	せっこうボード類DID区間無 11.0km ダンプトラック2t車人力積込	0.03	m <sup>3</sup>						
	発生材運搬	けい酸カルシウム板 DID区間無 5.0km ダンプトラック2t車人力積込	0.5	m <sup>3</sup>						
	発生材処分	モルタル類	0.3	m <sup>3</sup>						

内訳明細書

工事区分

建築本体

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	第1回出来高金額		離 専	備考
							%	金額		
	発生材処分	ガラス・陶磁器類	0.04	m <sup>3</sup>						
	発生材処分	木くず 再資源化施設	0.3	m <sup>3</sup>						
	発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m <sup>3</sup>						
	発生材処分	せつこうボード類	0.03	m <sup>3</sup>						
	発生材処分	けい酸カルシウム板	0.5	m <sup>3</sup>						
	スクラップ	鉄くず H4	187.0	Kg						
	スクラップ	アルミくず	64.0	Kg						
	計									

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	一 般	処 分	
	電気設備工事（出水総合医療センター西館感染症病床改修工事）								
1	コンセント設備改修工事		1	式					
2	監視カメラ設備工事		1	式					
3	ナースコール設備改修工事		1	式					
4	ナースコール設備撤去工事		1	式					
5	産廃処理費		1	式					
		直接工事費							

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額			
1	コンセント設備改修工事								
	メタルモール	A型	19	m					
	メタルモールコーナーボックス	A型	10	個					
	メタルモールスイッチボックス	1個用 A型	9	個					
	露出スイッチボックス	1個用 1方出 25	1	個					
	樹脂製アウトレットボックス	4角深型 D54	13	個					
	ケーブル	EM-EEF2.0-3芯(管内)	1	m					
	ケーブル	EM-EEF1.6-2芯(ころがし)	12	m					
	ケーブル	EM-EEF1.6-3芯(ころがし)	8	m					
	ケーブル	EM-EEF2.0-3芯(ころがし)	72	m					
	ケーブル	EM-CE5.5° -3芯(管内)	1	m					
	ケーブル	EM-CE5.5° -3芯(ころがし)	23	m					
	ケーブル	EM-AE1.2-4芯(ころがし)	2	m					
	タンブラースイッチ(SUS, P)	1P4A(L)x1	1	個					
	埋込コンセント(SUS, P)	2P15Ax1 EET	9	個					
	フラッシュプレート(金属製)	角型 プランク 刻印付	1	個					
	人感センサー	光センサー付・天井・親機	1	個					
	人感センサー(換気扇連動)	光センサー付・天井・子機	1	個					
	LED灯	LRS1-08(LN)	1	個					
		ページ計							

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額			
	機械はつり	100～150mm 32	10	ヶ所					
	電灯動力分電盤PL-1A	内部改修 ELCB2P50/20×2 増設	1	面					
	再取付								
	換気扇	天井埋込型 再取付	1	台					
	照明器具	FL40W-2 露出 (再使用する)	2	灯					
	照明器具	FL40W-1 埋込 (再使用する)	1	灯					
	照明器具	FL40W-2 埋込 (再使用する)	1	灯					
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ感知器	2種 露出型(再使用する)	1	個					
	取外し								
	換気扇	天井埋込型 (再使用する)	1	台					
	照明器具	FL40W-2 露出 (再使用する)	2	灯					
	照明器具	FL40W-1 埋込 (再使用する)	1	灯					
	照明器具	FL40W-2 埋込 (再使用する)	1	灯					
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ感知器	2種 露出型(再使用する)	1	個					
	撤去								
	ﾀﾝﾌﾞﾗｰスイッチ(SUS, P)	1P15Ax2+ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ (再使用しない)	1	個					
	電線管	CP19 (再使用しない)	4	m					
	電線	IV1.6x1(管内) (再使用しない)	18	m					
		ﾊﾞｰｼﾞ計							
		1-計							

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額			
2	監視カメラ設備工事								
	メタルモール	B型	3	m					
	メタルモールコーナーボックス	B型	1	個					
	メタルモールスイッチボックス	1個用 B型	1	個					
	樹脂製アウトレットボックス	4角深型 D54	3	個					
	ケーブル	EM-S-5C-FB(ころがし)	41	m					
	ノズルプレート	角型 SUS製	1	個					
	監視カメラ	ドーム型赤外AHDカメラ	3	台					
	液晶モニター	19型ワイド AC100V	1	台					
	AHDレコーダー	AC100V 定電圧重畳伝送方式	1	台					
	機械はつり	100～150mm 32	4	カ所					
		2-計							

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額			
3	ナースコール設備改修工事								
	メタルモール	A型	2	m					
	メタルモール	B型	1	m					
	メタルモールコーナーボックス	B型	1	個					
	メタルモールスイッチボックス	1個用 A型	2	個					
	メタルモールスイッチボックス	1個用 B型	1	個					
	メタルモールスイッチボックス	3個用 A型	1	個					
	樹脂製アウトレットボックス	4角浅型 D44	4	個					
	樹脂製アウトレットボックス	4角深型 D54	4	個					
	ケーブル	EM-AE1. 2-2芯(管内)	11	m					
	ケーブル	EM-AE1. 2-3芯(管内)	135	m					
	ケーブル	EM-AE1. 2-3芯(ころがし)	25	m					
	フラッシュプレート (金属製)	丸型 ブランク 刻印付	1	個					
	ノズルプレート	角型 SUS製	1	個					
	フラッシュプレート (金属製)	角型 ブランク 刻印付	8	個					
	カバープレート	150x150 鋼板製	3	枚					
	機械はつり	100～150mm 32	1	カ所					
	ナースコール親機	卓上形 10局	1	台					
	子機コンセント	壁埋込形 ハンド形子機接続	4	個					
		ページ計							



内 訳 明 細 書

NO.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額			
	壁埋込形子機	スピーカー、マイク	1	個					
	ハット形子機	スピーカー、マイク 握り押釦付	4	個					
	呼出押釦	ひも付	1	個					
	復旧釦		5	個					
	廊下灯	LED式	5	個					
		ページ計							
		3-計							

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額			
4	ナースコール設備撤去工事								
	フラッシュプレート (金属製)	丸型 ブラック	2	個					
	フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	3	個					
	電線	IV1.2x1(管内) (再使用しない)	339	m					
	ナースコール親機	卓上型	1	台					
	ナースコール子機	天井埋込型	2	個					
	呼出押釦		11	個					
	表示灯		4	個					
	復帰釦		4	個					
		4-計							

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額			
5	産廃処理費								
	屑鉄類	へび-H2	2.7	kg					
	屑銅類	1号銅線	3.7	kg					
	ガット費		6.2	kg					
		5-計							





内 訳 明 細 書

NO.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額			
2	屋内給水設備工事								
	硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 便所 20	3	m					
		小計							



内 訳 明 細 書

NO.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額			
4	スプリンクラー設備工事								
	スプリンクラーヘッド	撤去再取付	12	個					
		小計							







内 訳 明 細 書

NO.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額			
6	換気設備工事								
	FE-1 天井埋込形換気扇	350m3/h 静圧 50Pa	1	台					
	スハ イルダク	150φ インサート有	10	m					
	ハ イフート (深型) ガリ付	ステン 150φ	3	個					
	コア抜き	200mm 壁厚100~150mm	3	箇所					
	陰圧装置撤去再取付	付属ダク、フート共	2	台					
	天井裏フィルターボックス	400角 鋼板製 フィルター共	2	個					
	矩形ダク	0.8mm インサート有	3.3	m <sup>2</sup>					
	フィルター内蔵グリル サイレンサー	150φ	2	台					
	機器搬入据付費(機器搬出費)	200kg/m3未満、複数搬入	1	式					
		小計							

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額			
7	撤去工事								
	手洗器		3	組					
	洗面器		3	組					
	洗面化粧台		3	組					
	ミラーキャビネット		3	組					
	汚物流し		1	組					
	混合水栓		7	個					
	水栓		5	個					
	ファンコイルユニット		4	台					
	配管切断	樹脂管 保温無 40	1	箇所					
	配管切断	樹脂管 保温無 80	3	箇所					
	硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 20	1	m					
	化粧プラグ止		8	個					
	床カッター入れ		1	m					
	壁コンクリート撤去	ブレーカー 鉄筋切断 集積共	0.01	m3					
	コンクリート	18-18-20	0.01	m3					
	同上打設手間		0.01	m3					
	鉄筋	D10	0.001	t					

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額			
	鉄筋加工組立		0.001	t					
	鉄筋運搬	4t	0.001	t					
	コンクリートコテ押エ		0.1	㎡					
	床シート張り		0.2	㎡					
	コンクリートカッターハツリ		1	式					
	産業廃棄物運搬費	2t積級 人力積込 DID区間無 5.0km以下 コンクリート	0.2	m3					
	産業廃棄物運搬費	2t積級 人力積込 DID区間無 5.0km以下 廃プラスチック類	0.4	m3					
	産業廃棄物運搬費	2t積級 人力積込 DID区間無 5.0km以下 ガラス・陶磁器類	0.6	m3					
	産業廃棄物処理費	スクラップ（鉄）	1.8	kg					
	産業廃棄物処理費	コンクリート	0.2	m3					
	産業廃棄物処理費	廃プラスチック類	0.4	m3					
	産業廃棄物処理費	ガラス・陶磁器類	0.6	m3					
		小計							

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額			
8	医療ガス工事								
	系統用シャットオフバルブ	13	2	個					
	系統用シャットオフバルブ	20	1	個					
	アウトレット (天井吊下型)	OAV	4	個					
	機器取付費		1	式					
	研り及び補修工事費		1	式					
	試験調整費		1	式					
	運搬交通費		1	式					
	現場雑費		1	式					
	医療用脱酸銅管 (Lタイプ)	10φ 0 (カーハ°イ°)	14	m					
	医療用脱酸銅管 (Lタイプ)	13φ 0 (カーハ°イ°)	17	m					
	医療用脱酸銅管 (Lタイプ)	10φ A (カーハ°イ°)	14	m					
	医療用脱酸銅管 (Lタイプ)	13φ A (カーハ°イ°)	16	m					
	医療用脱酸銅管 (Lタイプ)	10φ V (カーハ°イ°)	2	m					
	医療用脱酸銅管 (Lタイプ)	16φ V (カーハ°イ°)	11	m					
	医療用脱酸銅管 (Lタイプ)	20φ V (カーハ°イ°)	15	m					
	同上継手類		1	式					
	特殊熔接材補助材		1	式					

